

Timmerfabriek Haarlemmermeer bv



Mile17
Parkstraat 77
2514 JG DEN HAAG
tel: 070-3656752
fax: 070-3921338

Mile17

Parkstraat 77
2514 JG DEN HAAG

Fax: 070-3921338

Datum: 26-05-11

Offerte 110101 Haagse Hof

Onder dankzegging voor uw aanvraag is het ons een genoegen u deze vrijblijvende offerte voor het maken en leveren van onderstaande kozijnen te doen toekomen

** FICTIEF VOORBEELD **

Kozijn	Hoogte	Breedte	Aantal	Kozijn	Glas	Prijs	Totaal Kozijn	Totaal Glas	Totaal
A	2420	x 2000	1 x	1119	79	1197	1119	79	1197
B	2575	x 2134	1 x	1119	79	1197	1119	79	1197
C	2420	x 2000	1 x	1433	134	1567	1433	134	1567
D	2575	x 2134	1 x	1885	0	1885	1885	0	1885
E	2383	x 3500	2 x	2479	144	2622	4958	287	5245
XCALC	0	x 0	1 x	825	0	825	825	0	825
			Totaal:	7 Stuks			11339	579	11916 €.

Puien en deuren, 5 varianten

Afleveradres: Parkstraat 77 depot

Algemeen:

- * Kozijnen uitgevoerd in DR Meranti of Mahonie afm. 67 en/of 90 x 114mm, 2x wit gegrond.
- * Draairamen in Meranti afm. 56 x 80mm, Draai-Kiepramen 56 x 90mm. 2x wit gegrond.
- * Deuren in Meranti afm. 56 x 114mm, 2x wit gegrond
- * Spouwlaten en dpc folie worden alleen gemonteerd op verzoek.
- * Geen lood inbegrepen tenzij anders vermeld.
- * Indien glas wordt meegeleverd wordt dit standaard uitgevoerd in HR++ (gasgevuld) Spouwbreedte 14mm
- * Indien glas zelf verzorgd wordt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de maatvoering hiervan, ook niet door ons verstrekte sponningmaten.
- * Al het beslag voor buitenkozijnen wordt geleverd volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen (SKG**)
- * Scharnieren uitgevoerd als verzinkte veiligheidsscharnieren met kogellagers.
- * Detaillering uitgevoerd volgens KVT/EG` 80 en standaard fabriek details tenzij anders aangegeven.
- * Naloop i.v.m. klemmen of uithangen is niet voor rekening van Timmerfabriek Haarlemmermeer bv.
- * De gevelelementen worden aangeleverd in een grondverfsysteem zoals op tekening vermeld staat met een droge laagdikte van 80mu. Gebruikte verf: Sikkens WM260 halfglanzende grondverf.
- * Voorwaarde voor garantie is dat de aannemer/ opdrachtgever de gevelelementen binnen 6 maanden na aflevering laat voorlakken en aflakken met een minimale laagdikte van 60mu.
- * Beschadigingen in de verflagen direct bijwerken.
- * Onze standaard grondkleuren zijn: Ral 7016 (grijs), Ral 9001 (roomwit) of RAL 9010
- * Brandwerende kozijnen, ramen, deuren en panelen dient u altijd voor te leggen aan de gemeentelijke brandweer voor goedkeuring.

Garantie:

- * Op alle hardhouten kozijnen, ramen en deuren geven wij standaard 6 jaar garantie, tenzij anders is overeengekomen.
- * Indien de gevelelementen ONBEHANDELD worden geleverd vervalt de Garantie.
- * Indien de gevelelementen niet voorzien zijn van velling- en ronde- kanten vervalt de Garantie.
- * 40mm Ramen vallen ook buiten de Garantie.

* Bij naar binnen draaiende onderdelen wordt geen Garantie gegeven op waterdichtheid. Bij regen met felle wind kunnen lekkages niet worden uitgesloten.

* Deuren breder dan 1030 mm en hoger dan 2400 mm vallen buiten de Garantie.

Prijzen : Exclusief BTW

Levertijd : In overleg

Betaling : Strikt binnen 14 dagen na factuurdatum

Geldigheid : 30 dagen. Eventuele prijswijzigingen na deze termijn kunnen na overleg worden doorberekend.

Wij staan er voor om een kwalitatief hoogwaardig product af te leveren, toch kunnen wij niet altijd uitsluiten dat kleine gebreken in het hout en kleine beschadigingen voorkomen.

Wij verzoeken u alle gegevens zorgvuldig te controleren.

Bij akkoord graag een kopie ondertekend retourneren.